

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức thi công xây dựng

**Công trình:** Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐH.28 đi ra nhà ông Võ Văn Ân

**Hạng mục:** Nền, mặt đường BTXM

**Địa điểm xây dựng:** xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Thông tư liên tịch về tổ chức thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng. Trên cơ sở Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2024 của UBND xã về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐH.28 đi ra nhà ông Võ Văn Ân, hạng mục: Nền, mặt đường BTXM.

UBND xã thông báo đến Ban giám sát đầu tư cộng đồng và nhân dân trong xã được biết để thực hiện giám sát trong quá trình tổ chức thi công nhằm đảm bảo đúng quy trình đầu tư, thi công đảm bảo chất lượng công trình khi đưa vào sử dụng, tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng với các nội dung sau:

**1. Tên công trình:** Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐH.28 đi ra nhà ông Võ Văn Ân, hạng mục: Nền, mặt đường BTXM.

**2. Chủ đầu tư:** UBND xã Bình Hòa.

**3. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:** Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Tây Sơn.

**4. Đơn vị thi công:** Công ty TNHH XD TH Ngọc An.

**5. Đơn vị tư vấn giám sát:** Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trọng Nguyên.

**6. Đơn vị quản lý dự án:** Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tín Hưng.

**7. Loại, cấp công trình:** Công trình Giao thông, cấp IV.

**8. Mục tiêu đầu tư xây dựng**

Nâng cấp, mở rộng mặt đường BTXM, nhằm đảm bảo cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa nông sản của nhân dân trong xã được thuận lợi nhanh chóng góp phần phát triển kinh tế địa phương được bền vững. Từng bước kiên cố hóa mạng lưới đường GTNT trên địa bàn xã Bình Hòa nói riêng và huyện Tây Sơn nói chung. Đồng thời hoàn thành tiêu chí xây dựng hạ tầng giao thông nhằm đưa Bình Hòa về đích nông thôn mới nâng cao.

**9. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng**

**\*Quy mô kỹ thuật**

- Tổng chiều dài toàn tuyến: 270m.

+ Mặt đường hiện trạng 3,0m; bê tông dày 18cm.

+ Mặt đường mở rộng thêm 2,5m; bê tông đá 2x4, mác 300, dày 20cm.

**1. Nền, mặt đường**

- Bề rộng nền đường  $B_n = 7,5m$ .

- Bề rộng mặt đường sau khi mở rộng:  $B_m = 5,5m$ .

- Độ dốc ngang mặt đường:  $I_m = 2,5\%$ .

- Độ dốc ngang lề đường  $I_l = 4\%$ .

- Bề rộng lề đường:  $B_l = 2 \times 1,0 = 2m$ .

- Mái Taluy đào:  $m = 1,0$ .

- Mái Taluy đắp:  $m = 1,5\%$ .

- Kết cấu mặt đường bằng BTXM đá 2x4, mác 300, dày 20cm, bên dưới lót giấy bạt.

- Nền đường đắp đất cấp phối đòi đầm chặt, hệ số đầm nén  $K \geq 95$ .

**2. Công trình trên tuyến**

- Xây dựng mới mương thoát nước BTXM kích thước  $B \times H = 60 \times 80$ ; đập đan BTCT mác 250.

- Xây dựng mới cống hộp qua đường tại lý trình  $Km0+239,39$ .

- Xây dựng mới cầu bản tại lý trình  $Km0+157,30$ .

*(Chi tiết có hồ sơ thiết kế của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Tây Sơn kèm theo).*

**10. Địa điểm xây dựng:** thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn .

**11. Tổng vốn đầu tư: 1.243.715.000 đồng.** (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bốn mươi ba triệu, bảy trăm mười lăm ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	631.103.000	đồng.
+ Chi phí xây dựng (chưa kể XMHT)	:	543.377.000	đồng.
+ Chi phí xi măng hỗ trợ	:	87.726.000	đồng.
- Chi phí quản lý dự án	:	15.489.000	đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	58.045.000	đồng.
- Chi phí khác	:	3.663.000	đồng.
- Chi phí dự phòng	:	35.415.000	đồng.
- Chi phí hỗ trợ bồi thường GPMB	:	500.000.000	đồng.

**12. Nguồn vốn đầu tư:** Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**13. Hình thức quản lý dự án:** Thuê tư vấn quản lý dự án.

**14. Thời gian thực hiện:** Năm 2024.

Những vấn đề phát sinh hoặc phát hiện các bên tham gia dự án thực hiện không đúng theo hồ sơ thiết kế-dự toán được duyệt đề nghị Ban giám sát đầu tư cộng đồng và nhân dân phản ánh trực tiếp đến UBND xã để xem xét xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Thông báo này được gửi đến Ban giám sát đầu tư cộng đồng, thôn Vĩnh Lộc, Đài truyền thanh xã thông báo rộng rãi cho nhân dân được biết để tổ chức giám sát đạt yêu cầu đề ra./.

***Nơi nhận:***

- Ban GSĐTCD;
- Đài TT xã;
- Thôn Vĩnh Lộc;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Chí**