

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi công xây dựng
Công trình: Kênh mương từ nhà Nhị đến Rộc Bà Núc
Hạng mục: Kênh mương bê tông xi măng
Địa điểm xây dựng: xã Bình Hoà, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Thông tư liên tịch về tổ chức thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng. Trên cơ sở Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2024 của UBND xã về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kênh mương từ nhà Nhị đến Rộc Bà Núc, hạng mục: Kênh mương bê tông xi măng.

UBND xã thông báo đến Ban giám sát đầu tư cộng đồng và nhân dân trong xã được biết để thực hiện giám sát trong quá trình tổ chức thi công nhằm đảm bảo đúng quy trình đầu tư, thi công đảm bảo chất lượng công trình khi đưa vào sử dụng, tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng với các nội dung sau:

- Tên công trình:** Kênh mương từ nhà Nhị đến Rộc Bà Núc, hạng mục: Kênh mương bê tông xi măng.
- Chủ đầu tư:** UBND xã Bình Hoà.
- Tổ chức tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:** Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trọng Nguyên.
- Đơn vị thi công:** Công ty TNHH XD TH Ngọc An.
- Đơn vị tư vấn giám sát:** Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật xây dựng Kiến Phát.
- Đơn vị quản lý dự án:** Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Tây Sơn.
- Loại, cấp công trình:** Công trình Thủy lợi, cấp IV.
- Mục tiêu đầu tư xây dựng**

Việc đầu tư tuyến kênh này nhằm bảo đảm cho kênh an toàn bền vững trong mùa mưa lũ và phát huy năng lực tưới thiết kế của công trình, bảo vệ môi trường sinh thái, đáp ứng được nhu cầu sản xuất cho nông nghiệp, đáp ứng cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thời vụ trong sản xuất nông nghiệp, bảo đảm bền vững cho môi trường, phù hợp với phương hướng mục tiêu chung về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống con người, góp phần ổn định kinh tế cho địa phương.

9. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

- Tổng chiều dài kênh: $L = 500\text{m}$.

+ Mặt cắt kênh hình chữ nhật: $B \times h = 50 \times 65\text{cm}$.

+ Bề dày đáy, thành kênh: $t = 12\text{cm}$.

- Hình thức kết cấu mặt cắt kênh

+ Mặt cắt kênh hình chữ nhật bằng bê tông đá 1x2 mác 200 đổ tại chỗ, phân thành từng đoạn $L = 6\text{m}$, khớp nối bao tải nhựa đường. Đáy và thành kênh dày 12cm, từng đoạn 2m có bố trí 1 thanh giằng KT(10x10)cm bằng BTCT M200.

+ Đáy móng được lót bạt nhựa. Đắp đất bờ kênh bằng đầm cóc đạt hệ số đầm nén $K = 85$. Mái taluy đào 1/0,5, taluy đắp 1/1. Trồng cỏ mái taluy.

- Các công trình trên kênh

+ Cụm điều tiết nước 2 cấu kiện, trên tuyến bố trí đặt các ống nhựa D114 từ kênh vào ruộng, khâu tiếp giáp đầu, cuối tuyến kênh kết cấu bằng bê tông đổ tại chỗ, bê tông đá 1x2, mác 200.

+ Công bản qua đường (1 cái): Kết cấu bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200.

+ Lắp đặt tấm đan qua kênh các vị trí, số lượng 5 tấm, kết cấu bằng bê tông đúc sẵn đá 1x2, mác 200.

Kiên cố hoá kênh mương nội đồng trên hình thức nối tiếp đoạn kênh đã xây dựng, trên cơ sở đó chọn cao trình đáy kênh theo cao độ đáy kênh bê tông đã xây dựng; đồng thời không chế cao độ đáy công qua đường bê tông đã xây dựng chọn độ dốc thiết kế.

(Chi tiết có hồ sơ thiết kế của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trọng Nguyên kèm theo).

10. Địa điểm xây dựng: thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn .

11. Tổng vốn đầu tư: 499.416.000 đồng. *(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm mười sáu ngàn đồng chẵn).*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	402.844.000	đồng.
+ Chi phí xây dựng (chưa kể XMHT)	:	350.844.000	đồng.
+ Chi phí xi măng hỗ trợ	:	52.000.000	đồng.
- Chi phí quản lý dự án	:	7.060.000	đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	47.668.000	đồng.
- Chi phí khác	:	1.355.000	đồng.
- Chi phí dự phòng	:	40.489.000	đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

13. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện: Năm 2024.

Những vấn đề phát sinh hoặc phát hiện các bên tham gia dự án thực hiện không đúng theo hồ sơ thiết kế-dự toán được duyệt đề nghị Ban giám sát đầu tư cộng đồng và nhân dân phản ánh trực tiếp đến UBND xã để xem xét xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Thông báo này được gửi đến Ban giám sát đầu tư cộng đồng, thôn Trường Định 2, Đài truyền thanh xã thông báo rộng rãi cho nhân dân được biết để tổ chức giám sát đạt yêu cầu đề ra./.

Nơi nhận:

- Ban GSĐTCD;
- Đài TT xã;
- Thôn Trường Định 2;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Chí